



Fermeture de loggias sur 2 bâtiments 54700 PONT A MOUSSON

Budget : 147 300,00 €

Description des travaux :

Fabrication et pose de 50 fermetures de loggia en alu à rupture de pont thermique
Gamme de coulissant TOUAREG de Profils Systèmes
Laquage RAL 7030 certifié Qualicoat
Vitrage à isolation thermique renforcée
composition : 44,2+15+4 FE Argon Warmedge Ug 1,0
Panneau 2 faces tôles alu laqué isolé Thermipan 32 mm sur allège
Pose au nu extérieur avec ITE

Maître d'œuvre :

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
11 AVENUE DU RHIN
54320 MAXEVILLE

Maître d'ouvrage :

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 BOULEVARD DE LA MOTHE
BP 80 610
54010 NANCY CEDEX