



Pôle Biologie Santé 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Description des travaux :

Fabrication et pose de 656 m² de mur rideau grille en alu RPT
 Gamme FW50 et FW60 de SCHUCO
 Fabrication et pose de 203 m² de mur rideau VEC en alu RPT
 Gamme SFC 85 de SCHUCO
 Fabrication et pose de 35 châssis en alu à rupture de pont thermique
 Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes
 Fabrication et pose de 23 portes en alu à rupture de pont thermique
 Gamme Satin Moon (portes) de Profils Systèmes
 Fourniture et pose de 18 châssis de désenfumage EXUBAIE V2 SOUCHIER
 Laquage bicolor RAL7016 et 9016 certifié Qualicoat
 Vitrage feuilleté à isolation thermique et contrôle solaire renforcé
 type Stop Ray Ultra + film Vanceva sur MR VEC
 Pose en tunnel avec retour ITE

Budget : 667 674,00 €

Maître d'œuvre :

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
 11 AVENUE DU RHIN
 54320 MAXEVILLE

Maître d'ouvrage :

NPBS
 3/7 PLACE DE L'EUROPE
 8 RUE DE LA PREFECTURE
 78140 VELIZY VILLACOUBLAY