



## Réhabilitation et surconstruction de la casemate GRIESBERG 57100 THIONVILLE

Budget : 219 601,00 €

### Description des travaux :

*Fabrication et pose de 132 m<sup>2</sup> de mur rideau en alu à rupture de pont thermique, Gamme TANAGRA de Profils Systèmes*  
*Fabrication et pose de 117 menuiseries en alu à rupture de pont thermique*  
*Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes*  
*dont 47 équipés de volets roulants Chrono VX Soprofen motorisés*  
*avec tablier en lames alu laqué de 37 mm*  
*Gamme Porte d'entrée Satin Moon de Profils Systèmes*  
*Laquage RAL 7022 satiné et bicoloration 7022/9016 satiné*  
*certifié Qualicoat*  
*Vitrage à isolation thermique renforcée à composites*  
*multiples selon les cas*

### Maître d'œuvre :

**SNCO DEVELOPPEMENT**  
 22 Rue de Verdun  
 57100 THIONVILLE

### Maître d'ouvrage :

**CONSTANTINI SARL**  
 22 Rue de Verdun  
 57104 THIONVILLE CEDEX