



## Construction d'un showroom et d'un atelier 67720 HOERDT

Budget : 151 793,00 €

### Description des travaux :

Fabrication et pose de 143 m<sup>2</sup> de mur rideau en alu à rupture de pont thermique, Gamme FW 50+ de SCHÜCO  
Fabrication et pose de 57 menuiseries en alu à rupture de pont thermique  
Gamme à ouvrant caché CUZCO 713 de Profils Systèmes  
Gamme Porte d'entrée Satin Moon de Profils Systèmes  
Laquage RAL 7021 givré certifié Qualicoat  
Pose en tunnel sur ossature métallique et maçonnerie  
Vitrage à isolation thermique renforcée  
composition : 44,2 planistar sun + 18 + 44,2 FE Argon WE Ug 1,0  
Fourniture et pose de 23 m<sup>2</sup> de brise soleil fixe TELLIER

### Maître d'œuvre :

**L&A**  
1 rue René Laennec  
67300 SHILTIGHEIM

### Maître d'ouvrage :

**SC DS DECO**  
36 rue du Burthal  
67460 SOUFFELWEYERSHEIM