



LYCEE Jacques BREL VENISSIEUX 69

Budget : 789 855,60 €

Description des travaux :

Fabrication, fourniture et pose de 275 menuiseries en alu laqué gris 9007 Gamme Pazco à ouvrant caché et rupture thermique de chez Profils Systèmes Vitrage isolant 4/16/4 fe argon ou anti effraction suivant localisation. Intégration en atelier de 101 BSO simples et 48 BSO couplés motorisés modèle GM 200 de chez SCHENKER

Mise en place de 50 volets roulants EVOLUTION 4 PROFALUX motorisés.

Fourniture et pose de 8 châssis désenfumage SOUCHIER compris manœuvre

Fourniture et pose de 400 ml de garde-corps intérieurs et extérieurs

Fourniture et pose de 80 m² de mur rideau ACIER RPTH JANSEN modèle VISS

Fourniture et pose de 36 blocs-portes acier RPTH JANSEN modèle JANISOL

Maître d'œuvre :

Cabinet E2CA

54 rue Margnolles

69300 CALUIRE ET CUIRE

Maître d'ouvrage :

REGION RHÔNE ALPES

1 Esplanade F. Mitterrand

69002 LYON