



Immeuble de bureaux Plastic Omnium 69008 LYON

Description des travaux :

*Fabrication et pose de 769 châssis en alu à rupture de pont thermique
Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes
Laquage RAL 9007 certifié Qualicoat
Vitrage à isolation thermique et contrôle solaire renforcé
composition : 6 énergie + 16 + 4 Ug 1,0
Pose en tunnel sur ossature bois*

Budget : 726 542,00 €

Maître d'œuvre :
ROBELIN Architecture
2 Avenue Jeanne d'arc
92600 ASNIERES

Maître d'ouvrage :
CIE PLASTIC OMNIUM
1-3 Rue du Parc
92300 LEVALLOIS PERRET