



Logements + commerces rue de Lorraine 88190 GOLBEY

Budget : 91 131,00 €

Description des travaux :

Fabrication et pose de 14 ensembles en alu à rupture de pont thermique
 Gamme Tundra (châssis fixes) et Satin Moon (portes) de Profils Systèmes
 Fabrication et pose de 13 m² de mur rideau en alu à rupture de pont thermique
 Gamme TANAGRA de Profils Systèmes
 Laquage RAL 5004 et 3007 certifié Qualicoat
 Vitrage à isolation thermique renforcée
 composition : 44,2 stopsol SS + 14 + 44,2 FE Argon Ug 1,1
 composition : SP510 + 14 + 44,2 FE Argon Ug 1,1
 Pose en applique intérieur et en tunnel selon le cas

Maître d'œuvre :

Commune de Golbey

2 rue de l'hôtel de ville

88190 GOLBEY

Maître d'ouvrage :

Cabinet VENNIN et SIMON

2 rue Jules Ferry

88190 GOLBEY