



## EDF CATTENOM CAT 01 57 CATTENOM

### Description des travaux :

*Fabrication et pose de 22 ensembles en alu à rupture de pont thermique  
Gamme Tundra (châssis fixes) et Satin Moon (portes) de Profils Systèmes  
Fabrication et pose de 40 châssis en alu à rupture de pont thermique  
Gamme Pazco (châssis) et Satin moon (porte d'entrée) de Profils Systèmes  
Laquage RAL 7016 et 3000 certifié Qualicoat  
Vitrage à isolation thermique renforcée  
composition : 4 + 16 + 44,2 FE Argon Ug 1,1 WE et  
composition : 44,2 + 16 + 44,2 FE Argon Ug 1,1 WE  
Pose en tunnel au nu extérieur sur précadre acier*

Budget : 175 535,00 €

### Maître d'œuvre :

**EDF DPN**

Centrale nucléaire de Cattenom  
BP 41

**57570 CATTENOM**

### Maître d'ouvrage :

**Alain DERBESSE**

3 RUE DECRES  
**75014 PARIS**