



Construction de la nouvelle Mairie 54 CERVILLE

Description des travaux :

Fabrication et pose de 108 m² de mur rideau + 1 verrière de toit en alu à rupture de pont thermique

avec l'intégration de 2 portes d'entrée et de 6 châssis coulissant

Gamme TANAGRA de Profils Systèmes

Laquage RAL 7038 certifié Qualicoat

Vitrage à isolation thermique renforcée

composition : SP510 + 16 + 44,2 FE Argon Warmedge Ug 1,1

et 44.2 cool-lite SKN154/16/66.2 gaz 1.1 selon le cas

Pose en tunnel dans maçonnerie

Fourniture et pose de 27,3 m² de BSO ASUR AS400 laqué ral 6027

Budget : 130 420,00 €

Maître d'œuvre :

Commune de Cerville

6 bis RUE DE L'EGLISE

54520 CERVILLE

Maître d'ouvrage :

Sylvain GIACOMAZZI Architecte

4 bis RUE GIRARDET

54000 NANCY