



## Collège Jacques PREVERT 68 WINTZENHEIM

### Description des travaux :

*Fabrication et pose de 695 châssis en alu à rupture de pont thermique*

*Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes*

*Laquage RAL 7016 certifié Qualicoat*

*dont 526 équipés de volets roulants Chrono VX Soprofen motorisés*

*avec tablier alu S'ONRO à ajourage spécifique*

*Fabrication et pose de 7 portes en alu à rupture de pont thermique*

*Gamme Satin Moon (portes) de Profils Systèmes*

*Vitrage à isolation thermique renforcée*

*composition : 4 + 16 + 4 FE Argon Ug 1,0 et feuilleté 44,2 selon le cas*

*Mise en œuvre en rénovation après dépose totale de l'existant*

Budget : 671 675,00 €

Maître d'œuvre :

**CONSEIL GENERAL DU HAUT RHIN**

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

100 AVENUE D'ALSACE

**68006 COLMAR CEDEX**

Maître d'ouvrage :

**CONSEIL GENERAL DU HAUT RHIN**

100 AVENUE D'ALSACE

**68006 COLMAR CEDEX**