



## Bâtiments VQL - VPMA / COURLY 69200 VENISSIEUX

Budget : 333 780,00 €

### Description des travaux :

*Fabrication et pose de 102 châssis en alu à rupture de pont thermique  
Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes  
Fabrication et pose de 5 portes en alu à rupture de pont thermique  
Gamme Satin Moon (portes) de Profils Systèmes  
Fabrication et pose de 142 m2 de mur rideau en alu à rupture de pont thermique  
Gamme TANAGRA de Profils Systèmes  
Laquage gris RAL 7021 certifié Qualicoat  
Vitrage à isolation thermique renforcée  
Pose en tunnel sur ossature bois  
Fourniture et pose de 88 BSO ASUR AS120 laqué RAL 7021  
Fourniture et pose de 13 portes acier dont 4 coupe feu 1/2 heure*

### Maître d'œuvre :

**METROPOLE DE LYON**

20 Rue du Lac

**69003 LYON**

### Maître d'ouvrage :

**METROPOLE DE LYON**

20 Rue du Lac

**69003 LYON**