



Bureaux Bâtiment J - Lafarge Holcim 38290 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Budget : 220 466,00 €

Description des travaux :

*Fabrication et pose de 135 châssis en alu à rupture de pont thermique
Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes
Pose en applique intérieure avec reprise de doublage
Fabrication et pose de 206 m2 de mur rideau en alu à rupture de pont thermique
Gamme TANAGRA de Profils Systèmes
Pose sur ossature métallique des passerelles
Laquage RAL 7022 certifié Qualicoat
Vitrage à isolation thermique renforcée
Fourniture et pose de 135 BSO LAMISOL Griesser*

Maître d'œuvre :

AMPLITUDE
14 Rue Genissieu
38000 GRENOBLE

Maître d'ouvrage :

LAFARGE HOLCIM
95 Avenue Montmurrer
38290 ST QUENTIN FALLAVIER